

ו' כסלו תשפ"א
22 נובמבר 2020
סימוכין: 210991

מסמך הבהרות מס' 3 מכרז פומבי מס' 37/20
פיר מעלית ואספקת מעלית והתקנתה בבית ספר רבין שוהם.

מס' מספר עמוד בחוברת המכרז	הסעיף בחוברת המכרז	פירוט השאלה	תשובת המועצה
1	13 מפרט כללי תנאי המכרז	3.6	הקבלן יקבל אפשרות להזנת חשמל מבית הספר על ידי ארון חשמל זמני ומונה- התחשבות תתבצע בסוף הפרויקט. כנ"ל בנוגע למונה מים
2	19 מפרט כללי תנאי המכרז	8.2	הקבלן חייב לדאוג לאספקת החשמל הדרוש לביצוע עבודתו מכל מקור שהוא לרבות גנרטור, כל ההוצאות לחיבור החשמל, ההתקנות השונות, התקנת רשת תאורה ואספקת הסדירה יחולו על הקבלן בלבד. כמו כן מתחייב הקבלן להתקין שעון מים קבוע באתר ולשלם את החשבונות שוטפים של המים במחלקת הגבייה. אם מסיבה כלשהיא לא יותקן שעון מים קבוע, הקבלן מתחייב לשלם עפ"י אומדן של צריכת המים שתעשה מחלקת הגבייה. מבקשים לקבל אישור להשתמש בחשמל ובמים של הבית ספר מה עוד שכמות המים והחשמל הנדרשת היא מזערית.
3	כללי	כללי	האם האדריכל מועסק ומשולם ע"י המזמין?
4	15 מפרט כללי תנאי המכרז	6	תמורה לא רשום שלבי תשלום האם תנאי התשלום האלו מקובלים? 20% במועד קבלת
5	5 שנים – אחריות טיב כפי שהוגדר וערבות לשנה ובסיום שנת הבדק סיור ותיקון ליקויים כמו שנהוג כעת במועצה.	5 שנים – אחריות טיב על עבודות הבניה 5 שנים ועל המעלית 24 חודשים ע"פ סעיף 10 ב' ,אחריות עמוד 16, מפרט טכני מיוחד ?	כן

	צו התחלת עבודה 20% בסיום התקנת קונסטרוקציית פיר המעלית 30% במועד הגעת ציוד המעלית לאתר. 10% השלמת פסים ומשקופים. 10% התקנת תא המעלית. 5% לאחר ביקורת מכון התקנים. 5% לאחר אישור יועץ המעליות ומסירה			
5	מפרט כללי 16-17	6.3	נבקש להוסיף שהמפקח מתחייב לאשר את החשבון תוך 7 ימים מיום הגשתו, ואם לא כן יחשב הדבר באישור המפקח על שלב הביצוע.	מפקח יאשר חשבון תוך 14 ימי עסקים כמקובל בשוק. לגבי עכבון להתייחסות עדי/יוסי
6	מפרט כללי תנאי המכרז 17	6.10	נבקש להוריד את אחוז העכבון ל%3 כמקובל בשוק.	לא מאושר, ללא שינוי
7	6 מפרט טכני מיוחד	1.1, 01	"החפירות יתואמו עם רשות העתיקות". האם נדרש לקחת זאת בחשבון??	אין צורך, לפי היתר
8	20 מפרט טכני מיוחד	9	<u>גילוי אש</u> – האם באחריות חברת המעליות לספק ולחתקן מערכת גילוי אש או ע"י המזמין? במידה והמערכת קיימת מה השינויים הנדרשים. במידה ולא, נדרש לעדכן סעיף 9 כולו (עמודים 20-22) בנוסף אין לחברת מעליות את האפשרות לתת את כל הדרישות של חברה המתמחה בכיבוי אש	יש להתחבר למערכת קיימת ולבצע את ההתאמות במבנה קיים. שינויים מצוינים בתכנית חשמל.
9	34 מפרט טכני מיוחד	ד.17.4	התא יצויד בשני דלתות (במפולש ° 180) נבקש לעדכן, המעלית היא	מאושר

	תחנות כניסה ויציאה מאותו הכיוון.			
10	כללי	חיפוי הפיר	איזה סוג חומר מתבקש לחיפוי פיר המעלית	טיח אקרילי
11	פרק 17	מעלית	יש הבדלים בין המפרט לתוכניות שנשלחו, במפרט מדובר על מעלית 8 נוסעים 2 תחנות רגילה, בתוכניות מדובר על מעלית מפולשת 180 (כניסה משני הצדדים של המעלית) כמו כן פעם מצוין בתוכניות מעלית 8 נוסעים ופעם 13 נוסעים. מה נכון מבניהם?	יש להתייחס לתכנית מעלית, מס' 81826-00, סטאטוס מכרז, מעודכנת לתאריך 27.02.2020. כל תכנית אחרת אינה רלוונטית.
12	כללי		הדפסת מסמכים – האם ניתן להדפיס את מסמכי המכרז בעותק 1 בלבד ?	כן

