

אספקה והתקנה של משטחי בטיחות SMARTPLAY

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 42 ריהוט חוץ</u>				
	<u>תת פרק 42.04 משטחי גומי / דשא סינטטי</u>				
42.04.0005	<p>אספקה והתקנה של משטח SMARTPLAY/TOP (צפיפות גבוהה). תאור העבודה: הנחת ספוג בלימה מיוחד בהתאם למתקן. התקנת משטחי סימון לעיוורים באמצעות אבנים משתלבות בלבד בכל משטח על פי התקן. פריסת מרבדי הדשא. התאמת המרבדים לשטח. הדבקת מרבדי הדשא וחיבורם. הברשה ראשונית. פיזור תערובת סיליקט. הברשה סופית. באחריות הקבלן: להכין תשתית מצע מהודקת בגובה שיעלה על 15 ס"מ, וחול ים בגובה 4 ס"מ תוך השארת (-4) ס"מ להתקנת הסמארטפליי, כמו כן השטח צריך שיהיה תחום בקיר/אבן גן או גובל עץ. כמו כן יש לוודא שהמתקנים הקיימים מותקנים בגבהים - ובמרחקי הבטיחות הנדרשים והתקניים. הכנת התשתית כלולה במחיר היחידה. יש לוודא אישור מכון התקנים למתקני משחק הקיימים בגן המשחקים, באחריות הקבלן ליידע את מכון התקנים בסיום ההתקנה, ולהמציא אישור מכון תקנים בלבד על ההתקנה.</p>	מ"ר	1.00	180.00	180.00
42.04.0015	<p>אספקה והתקנה של משטח SMARTPLAY/TOP (צפיפות גבוהה). תאור העבודה: הנחת ספוג בלימה מיוחד בהתאם למתקן ולתקן. התקנת משטחי סימון לעיוורים באמצעות אבנים משתלבות בלבד בכל משטח על פי התקן. התאמת המרבדים לשטח. הדבקת מרבדי הדשא וחיבורם. הברשה ראשונית. פיזור תערובת סיליקט והברשה סופית. כמו כן השטח צריך שיהיה תחום בקיר/אבן גן או גובל עץ (כלול במחיר היחידה). כמו כן יש לוודא שהמתקנים הקיימים מותקנים בגבהים - ובמרחקי הבטיחות הנדרשים והתקניים. יש לוודא אישור מכון התקנים למתקני משחק הקיימים בגן המשחקים, באחריות הקבלן ליידע את מכון התקנים בסיום ההתקנה, ולהמציא אישור מכון תקנים בלבד על ההתקנה.</p>	מ"ר	1.00	160.00	160.00
	להעברה בתת פרק 42.04				340.00

800.00	800.00	1.00	קומפי'	הברשה ניקוי וחיידוש משטח דשא סינטטי קיים ע"י מכונת הברשה תואמת (מכני), לרבות פיזור תערובת סיליקט והברשה סופית לפיזור התערובת. איסוף ופינוי הפסולת באחריות הקבלן בתום העבודה. משטח בגודל של עד 50 מ"ר.	42.04.0025
1250.00	1250.00	1.00	קומפי'	הברשה ניקוי וחיידוש משטח דשא סינטטי קיים ע"י מכונת הברשה תואמת (מכני), לרבות פיזור תערובת סיליקט והברשה סופית לפיזור התערובת. איסוף ופינוי הפסולת באחריות הקבלן בתום העבודה. משטח בגודל של מ-50 מ"ר עד 100 מ"ר.	42.04.0035
2500.00	2500.00	1.00	קומפי'	הברשה ניקוי וחיידוש משטח דשא סינטטי קיים ע"י מכונת הברשה תואמת (מכני), לרבות פיזור תערובת סיליקט והברשה סופית לפיזור התערובת. איסוף ופינוי הפסולת באחריות הקבלן בתום העבודה. משטח בגודל של מ-100 מ"ר עד 200 מ"ר.	42.04.0045
3000.00	3000.00	1.00	קומפי'	הברשה ניקוי וחיידוש משטח דשא סינטטי קיים ע"י מכונת הברשה תואמת (מכני), לרבות פיזור תערובת סיליקט והברשה סופית לפיזור התערובת. איסוף ופינוי הפסולת באחריות הקבלן בתום העבודה. משטח בגודל של מעל 200 מ"ר.	42.04.0055
50.00	50.00	1.00	מטר	פירוק ופינוי משטח דשא/גומי קיים לרבות משטח הבטיחות וגובל עץ במידת הצורך ועל פי הנחיית הפיקוח והחזרת המצב לקדמותו.	42.04.0065
145.00	145.00	1.00	מטר	תיקון והחלפת משטח דשא קיים ומשטח הבטיחות שתחתיו, חיתוך ופינוי הישן והתקנת משטח דשא חדש בגוון הקיים בשטח לרבות משטח הבטיחות לרבות הדבקה עם פריימר (דבק).	42.04.0075
225.00	225.00	1.00	מטר אורך	ריצוף סימון עיורים	42.04.0085

בהנחה כוללת של _____% לכל המחירים הנקובים בכתב הכמויות.
בתוספת כוללת של _____% לכל המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ.

חתימה + חותמת _____